LISÄVARUSTEET JA MUUTOSTYÖT

01 Vesipiste altaalla ja vedenlämmittimellä sekä vesimittarilla



Vesipiste sisältää RST pesualtaan (JAFO TS 430), allashanan (Oras Safira 1030), vedenlämmitimen (Oras 601680), vesimittarin sekä vedenlämmitimelle 1-osaisen pistorasian. Putki- ja sähköasennukset toteutetaan pinta-asennuksena. Pesualtaan yläpuolelle asennetaan alumiinipintainen välitilalevy, koko noin 0,5 m*0,5 m.

Hinta sis. alv 25,5 % **1 000,00 €**

02 WC-tila vesipisteen yhteyteen toteutettuna



Erillisen rakennettavan wc-tilan sisämitat ovat noin 1,4 * 1,4 m ja korkeus noin 2,3 m. Tilan seinä ja kattopinnat ovat maalattua kipsilevyä. Väliovi on valkoinen laakaovi 9*21 varustettuna painikkeilla sekä vääntönupilla+peitekilvellä. Tilaan asennetaan plafondi valaisin (Opal Base led 300, 10W) sekä valokytkin. Wc-istuimessa (Laufen) on kaulukseton huuhtelu ja pehmeä istuinkansi.

Huom! Vesipiste ei sisälly wc-tilan hintaan.

Hinta sis. alv 25,5 % **1 500,00 €**

03 Minikeittiö vesipisteen yhteyteen toteutettuna



Minikeittiön kokonaispituus on 150 cm. Työtaso on pähkinäpuujäljitelmäkuvioitua laminaattia ja ovet ovat valkoista melamiinia. Kalusteeseen upotettu jääkaappi on varustettu pakastelokerolla. Jääkaapissa on kaksi lasihyllä, laatikko sekä ovessa kolme ovihyllyä. RTS-pesuallas on 1-altainen allas, jossa on laskutaso ja allashana (Oras Safira 1038). Työtasoon on upotettu keittotaso (Domino KM 9111) kahdella keittolevyllä. Kalusteiden välitilaan asennetetaan alumiinipintainen välitilalaminaatti. Välitilassa on LED-työpistevalaisin kahdella pistorasialla.

Huom! Vesipiste ei sisälly minikeittiön hintaan.

Hinta sis. alv 25,5 % **1 700,00 €**

04 Parvi portailla



Tilan takaosaan puurakenteinen parvi portailla, portaan leveys 85 cm. Parven syvyys on noin 2,0 m. Kantavuus 150 kg/m2. Parven alla vapaa korkeus on noin 2,3 m. Puupinnat maalataan (ulkonäköluokka Ps3), sävy valkoinen. Parven lattia on OSB-levyä (ei pintakäsitelty) ja lattiassa valkeat jalkalistat. Parven alapuolelle asennetaan 2 kpl LED 120 cm loisteputkivalaisinta + valokytkin. Sähköasennukset pinta-asennuksena.

Hinta sis. alv 25,5 % **4 200,00 €**

LISÄVARUSTEET JA MUUTOSTYÖT

05 Parvelle laminaattilattia



Parven lattiaan asennettu lattialaminaatti + alusmateriaali 2,0 mm. Lattialaminaattiminaatin (Egger EL2139) paksuus 8 mm ja käyttöluokka KL32. Laminaatin väri Florence Oak tai vastaava.

Hinta sis. alv 25,5 % **500,00 €**

06 Peltiverhous seinälle



Väliseinäpintaan asennettuna profiilipeltiverhous (Ruukki T15-115) väri valkoinen RR 20. Pellit asennetaan pystysuuntaisesti seinäkorkeuteen h= 2,5 m saakka. Talleissa nro 13 ja 14 peltiverhous koko seinän korkeudelta. Pellityksen pystynurkissa sekä lattian ja väliseinän liittymässä roiskesuojapeltilista.

Hinta sis. alv 25,5 % **80,00 € / seinä-jm**

07 Ilmalämpöpumppu Gree SP-X 25 Nordic (Tallit nro 4-7 ja 9-18)



Tila varustettu Ilmalämpöpumpulla, energiatehokkuusluokka A+++. Etäohjaus mahdollisuus mobiilisovelluksella. Sulatus- ja kondenssivedet johdetaan sadevesiviemäriin.

Hinta sis. alv 25,5 % **2 000,00 €**

08 Ilmalämpöpumppu Gree Amber 50 (Tallit nro 1-3 ja 8)



Tila varustettu ilmalämpöpumpulla, energiatehokkuusluokka A+++. Etäohjaus mahdollisuus mobiilisovelluksella. Sulatus- ja kondenssivedet johdetaan sadevesiviemäriin.

Hinta sis. alv 25,5 % **2 400,00 €**

LISÄVARUSTEET JA MUUTOSTYÖT

Tee Valiotallista juuri Sinun tarpeisiisi sopiva

Haluamme tehdä uuden tallin hankinnasta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Valiotalli luovutetaan täysin käyttövalmiina, mutta lisävarusteilla ja muutostöillä voit räätälöidä tilasta entistä paremmin omiin tai yrityksesi tarpeisiin sopivan.

Olemme koonneet tähän lomakkeeseen valikoiman yleisimpiä lisävarusteita ja hinnoitelleet ne valmiiksi, jotta valintojen tekeminen olisi mahdollisimman helppoa.

Lisävarusteet kannattaa valita jo rakennusvaiheessa. Kun muutokset toteutetaan muun rakentamisen yhteydessä, säästät aikaa, vaivaa ja kustannuksia. Näin uusi tallisi on juuri haluamassasi varustelutasossa heti avainten luovutuksesta lähtien.

Onko mielessäsi jotain muuta?

Mikäli et löydä valikoimastamme tarvitsemaasi lisävarustetta tai muutosta, kysy rohkeasti myös muista toteutusmahdollisuuksista. Voimme toteuttaa yksilöllisiä ratkaisuja rakentamisaikataulun, teknisten edellytysten ja rakennusluvan sallimissa rajoissa.

Lomakkeella esitetyt tuotteet ovat esimerkkejä ja kuvat viitteellisiä ja saattavat yksityiskohdiltaan poiketa toteutetusta. Myyjä pidättää itsellään oikeuden perustellusta syystä vaihtaa tuotteita ja/tai materiaaleja toisiin vastaviin tuotteisiin ja/tai materiaaleihin laatutasoa heikentämättä.

RAKENNUSTOIMISTO VALIOTALO OY
Linnankatu 5
50100 Mikkeli
www.valiotalo.fi